

招采门诊专病诊疗中心大门改造工程 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 71546.38

(大写): 柒万壹仟伍佰肆拾陆元叁角捌分

其中:安全文明施工费用(小写): 0

(大写): 零元整

招 标 人: (单位盖章) 工程造价 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人: {招标人信息\法定代表人} (签字或盖) 法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

装饰工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：50,487.43

（大写）：伍万零肆佰捌拾柒元肆角叁分

其中：安全文明施工费（小写）：0

（大写）：零元整

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 15 页

项目编码	011610002001	项目名称		金属门窗拆除					计量单位		樘		综合单价		79.2
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
借JA0080	钢门窗拆除	10m2	0.3600	59.33	0.00	0.00	8.5	5.04	3.37	2.00	0	0.00	0.00	0.00	79.20
合 计				59.33	0.00	0.00	-	5.04	-	2.00	-	0.00	0.00	0.00	79.20
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
维修综合工					工日	0.5159	115.00		115.00		0.00		59.33		
2.材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
3.机 械															
(1) 机上人工															
(2) 燃油动力费															

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 15 页

项目编码	011605002001	项目名称		立面块料拆除					计量单位		m2		综合单价		3.24			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价				
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
借JA0065	墙面装饰板面层拆除带金属龙骨	10m2	0.1000	2.43	0.00	0.00	8.5	0.21	3.37	0.08	0	0.00	0.00	0.00	3.24			
合 计				2.43	0.00	0.00	-	0.21	-	0.08	-	0.00	0.00	0.00	3.24			
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注			
1.人 工																		
维修综合工					工日	0.0211	115.00		115.00		0.00		2.43					
2.材 料																		
(1) 计价材料																		
(2) 其他材料费																		
3.机 械																		
(1) 机上人工																		
(2) 燃油动力费																		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	011601001001	项目名称		砖砌体拆除					计量单位		m3		综合单价		50.2	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
借JA0002	墙、柱拆除 砖、石	m3	1.0000	37.61	0.00	0.00	8.5	3.20	3.37	1.27	0	0.00	0.00	0.00	50.20	
合 计				37.61	0.00	0.00	-	3.20	-	1.27	-	0.00	0.00	0.00	50.20	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
维修综合工					工日	0.3270	115.00		115.00		0.00		37.61			
2.材 料																
(1) 计价材料																
(2) 其他材料费																
3.机 械																
(1) 机上人工																
(2) 燃油动力费																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 15 页

项目编码	011606003001	项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除					计量单位		m2		综合单价		5.28
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
借JA0060	木楼板拆除 带龙骨	10m2	0.1000	3.96	0.00	0.00	8.5	0.34	3.37	0.13	0	0.00	0.00	0.00	5.28
合 计				3.96	0.00	0.00	-	0.34	-	0.13	-	0.00	0.00	0.00	5.28
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
维修综合工					工日	0.0344	115.00		115.00		0.00		3.96		
2.材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
3.机 械															
(1) 机上人工															
(2) 燃油动力费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	011707B07001	项目名称		建筑垃圾清运					计量单位		m3		综合单价		99.1	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
借JP0051 换	汽车运输建筑垃圾运距1km以内 实际运距(km):6	10m3	0.1000	40.26	0.00	24.06	18.51	11.91	8.45	5.44	0	0.00	0.00	0.00	99.10	
合 计				40.26	0.00	24.06	-	11.91	-	5.44	-	0.00	0.00	0.00	99.10	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
建筑综合工					工日	0.3501	115.00		115.00		0.00		40.26			
2.材 料																
(1) 计价材料																
(2) 其他材料费																
3.机 械																
(1) 机上人工																
机上人工					工日	0.0593	120.00		120.00		0.00		7.12			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	011204001001	项目名称		石材墙面					计量单位		m2		综合单价		312.91	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
LB0028	装饰石材 金属骨架上干挂 墙面	10m2	0.1000	64.75	171.08	1.62	15.61	10.36	9.61	6.38	1.8	1.19	13.12	0.00	312.91	
合 计				64.75	171.08	1.62	-	10.36	-	6.38	-	1.19	13.12	0.00	312.91	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
镶贴综合工					工日	0.4981	130.00		130.00		0.00		64.75			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
装饰石材					m2	1.0300	120.00		132.74		13.12		136.72			
硅酮密封胶					支	0.3000	23.09		23.09		0.00		6.93			
结构胶					kg	0.2000	34.17		34.17		0.00		6.83			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	011302001001	项目名称		吊项天棚					计量单位		m2		综合单价		101.38	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
LC0007	装配式U型轻钢天棚 龙骨(不上人型) 面 层规格(mm) 600×60 0 平面	10m2	0.1000	14.54	21.00	0.29	15.61	2.31	9.61	1.43	1.8	0.27	0.00	0.00	47.77	
LC0065	天棚面层 石膏板 安 在轻钢龙骨上	10m2	0.1000	11.63	10.91	0.00	15.61	1.81	9.61	1.12	1.8	0.21	3.14	0.00	34.91	
LE0153 换	内墙面乳胶漆 抹灰 面 二遍 天棚面 人 工*1.3,材料*1.1	10m2	0.1000	8.86	3.18	0.00	15.61	1.38	9.61	0.85	1.8	0.16	0.34	0.00	18.70	
合 计				35.02	35.09	0.29	-	5.51	-	3.39	-	0.64	3.48	0.00	101.38	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
人工费调整					元	0.0010	1.00		1.00		0.00		0.00			
木工综合工					工日	0.2093	125.00		125.00		0.00		26.16			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	011102001001	项目名称		石材楼地面					计量单位		m2		综合单价		485.15
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价									人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			
LA0001	石材楼地面 周长3200mm以内	10m2	0.1000	29.50	130.26	0.59	15.61	4.70	9.61	2.89	1.8	0.54	265.03	0.00	485.15
合 计				29.50	130.26	0.59	-	4.70	-	2.89	-	0.54	265.03	0.00	485.15
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
镶贴综合工					工日	0.2269	130.00		130.00		0.00		29.50		
2. 材 料															
(1) 计价材料															
水泥32.5R					kg	13.0530	0.31		0.39		1.04		5.09		
普通硅酸盐水泥P.O 32.5					kg	1.9890	0.30		0.39		0.18		0.78		
白色硅酸盐水泥					kg	0.1030	0.75		0.75		0.00		0.08		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 13 页 共 15 页

项目编码	010808001001	项目名称		定制门楣					计量单位		m2		综合单价		1981.44
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
补子目1	定制门楣	m2	1.0000	0.00	0.00	0.00	15.61	0.00	9.61	0.00	1.8	0.00	0.00	0.00	1981.44
合 计				0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	1981.44
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
2.材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
3.机 械															
(1) 机上人工															
(2) 燃油动力费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 14 页 共 15 页

项目编码	010803002001	项目名称		防火卷帘(闸)门					计量单位		m2		综合单价		608.89	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
AH0041	防火卷帘门安装	100m2	0.0100	59.76	232.70	0.23	24.1	14.46	12.92	7.75	1.5	0.90	227.17	0.00	608.89	
合 计				59.76	232.70	0.23	-	14.46	-	7.75	-	0.90	227.17	0.00	608.89	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
金属制安综合工					工日	0.4980	120.00		120.00		0.00		59.76			
2.材 料																
(1) 计价材料																
铁件综合					kg	0.2880	3.68		3.68		0.00		1.06			
防火卷帘门					m2	1.1000	209.40		415.92		227.17		457.51			
(2) 其他材料费																

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	其他项目税金	增值税+附加税+环境保护税		
1.1	增值税	其他项目合计	9	
1.2	附加税	增值税	12	
1.3	环境保护税	按实计算		
合计				

安装工程工程

招标控制价

招标控制价（小写）：21,058.95

（大写）：贰万壹仟零伍拾捌元玖角伍分

其中：安全文明施工费（小写）：0

（大写）：零元整

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：安装工程

项目编码	011613001001	项目名称		灯具拆除					计量单位		套		综合单价		4.61			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价		
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			
借JA0149	吸顶灯拆除	套	1.0000	3.45	0.00	0.00	8.5	0.29	3.37	0.12	0	0.00	0.00	0.00	4.61			
合 计				3.45	0.00	0.00	-	0.29	-	0.12	-	0.00	0.00	0.00	4.61			
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注			
1.人 工																		
维修综合工					工日	0.0300	115.00		115.00		0.00		3.45					
2.材 料																		
(1) 计价材料																		
(2) 其他材料费																		
3.机 械																		
(1) 机上人工																		
(2) 燃油动力费																		

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：安装工程

项目编码	030412001001	项目名称		普通灯具					计量单位		套		综合单价		32.84	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
CD1786	吸顶灯具 灯罩周长(mm)以内 1100	10套	0.1000	13.46	2.27	0.00	38.17	5.14	27.43	3.69	2.8	0.38	0.00	0.00	32.84	
合 计				13.46	2.27	0.00	-	5.14	-	3.69	-	0.38	0.00	0.00	32.84	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
电工综合工					工日	0.1077	125.00		125.00		0.00		13.46			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
木螺钉M2~4×6~65					个	4.1600	0.07		0.07		0.00		0.29			
塑料胀管 φ6~8					个	4.4000	0.07		0.07		0.00		0.31			
冲击钻头 φ6~8					个	0.0280	6.07		6.07		0.00		0.17			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：安装工程

第 4 页 共 25 页

项目编码	030904001001	项目名称		点型探测器					计量单位		个		综合单价		111.84	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
CJ0187	点型探测器安装 感烟	只	1.0000	22.55	1.86	0.16	26.13	5.93	22.69	5.15	2.8	0.64	0.00	0.00	111.84	
合 计				22.55	1.86	0.16	-	5.93	-	5.15	-	0.64	0.00	0.00	111.84	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
智能化综合工					工日	0.1670	135.00		135.00		0.00		22.55			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
镀锌螺钉M2~5×4~50					个	2.0400	0.04		0.04		0.00		0.08			
阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线ZR-RVS 2×1.5mm2					m	0.1530	3.42		3.42		0.00		0.52			
铜接线卡1.0-2.5					个	2.0300	0.62		0.62		0.00		1.26			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：安装工程

项目编码	030904001002	项目名称		点型探测器					计量单位		个		综合单价		107.95	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
CJ0188	点型探测器安装 感温	只	1.0000	22.55	1.86	0.16	26.13	5.93	22.69	5.15	2.8	0.64	0.00	0.00	107.95	
合 计				22.55	1.86	0.16	-	5.93	-	5.15	-	0.64	0.00	0.00	107.95	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
智能化综合工					工日	0.1670	135.00		135.00		0.00		22.55			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
镀锌螺钉M2~5×4~50					个	2.0400	0.04		0.04		0.00		0.08			
阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线ZR-RVS 2×1.5mm2					m	0.1530	3.42		3.42		0.00		0.52			
铜接线卡1.0-2.5					个	2.0300	0.62		0.62		0.00		1.26			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：安装工程

第 8 页 共 25 页

项目编码	030411001001	项目名称		配管					计量单位		m		综合单价		22.65	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4 费率 (%)	5 (1+3) × (4)	6 费率 (%)	7 (1+3) × (6)	8 费率 (%)	9 (1+3) × (8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9 +10+11	
CD1331	砖、混凝土结构明配 套接紧定式镀锌钢 导管(JDG)外径(mm以 内) 20	100m	0.0100	6.91	1.60	0.00	38.17	2.64	27.43	1.89	2.8	0.19	0.00	0.00	22.65	
合 计				6.91	1.60	0.00	-	2.64	-	1.89	-	0.19	0.00	0.00	22.65	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
电工综合工					工日	0.0553	125.00		125.00		0.00		6.91			
2.材 料																
(1) 计价材料																
镀锌铁丝 φ 1.2~2.2					kg	0.0040	3.08		3.08		0.00		0.01			
木螺钉M4×65					10个	0.2913	0.66		0.66		0.00		0.19			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：安装工程

第 10 页 共 25 页

项目编码	030411001002	项目名称		配管					计量单位		m		综合单价		29.19	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4 费率 (%)	5 (1+3) × (4)	6 费率 (%)	7 (1+3) × (6)	8 费率 (%)	9 (1+3) × (8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9 +10+11	
CD1333	砖、混凝土结构明配 套接紧定式镀锌钢 导管(JDG)外径(mm以 内) 32	100m	0.0100	7.45	1.66	0.00	38.17	2.84	27.43	2.04	2.8	0.21	0.00	0.00	29.19	
合 计				7.45	1.66	0.00	-	2.84	-	2.04	-	0.21	0.00	0.00	29.19	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
电工综合工					工日	0.0596	125.00		125.00		0.00		7.45			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
镀锌铁丝 φ 1.2~2.2					kg	0.0040	3.08		3.08		0.00		0.01			
木螺钉M4×65					10个	0.1732	0.66		0.66		0.00		0.11			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：安装工程

第 12 页 共 25 页

项目编码	030411004001	项目名称		配线					计量单位		m		综合单价		5.5
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
CE0141	双绞线缆 管内穿放≤4对	100m	0.0100	1.26	0.04	0.03	32.53	0.42	26.36	0.34	2.8	0.04	0.00	0.00	5.50
合 计				1.26	0.04	0.03	-	0.42	-	0.34	-	0.04	0.00	0.00	5.50
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
智能化综合工					工日	0.0094	135.00		135.00		0.00		1.27		
2.材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
其他材料费					元	—	—		1.00		—		0.04		
3.机 械															
(1) 机上人工															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：安装工程

第 14 页 共 25 页

项目编码	030408002001	项目名称		控制电缆					计量单位		m		综合单价		26.73
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价									人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
CD0855	控制电缆敷设 6芯以下	100m	0.0100	2.72	0.33	0.00	38.17	1.04	27.43	0.75	2.8	0.08	0.00	0.00	26.73
合 计				2.72	0.33	0.00	-	1.04	-	0.75	-	0.08	0.00	0.00	26.73
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
电工综合工					工日	0.0218	125.00		125.00		0.00		2.73		
2. 材 料															
(1) 计价材料															
白布					m2	0.0020	5.78		5.78		0.00		0.01		
钢锯条					条	0.0100	0.43		0.43		0.00		0.00		
电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.0010	2.71		2.71		0.00		0.00		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：安装工程

第 16 页 共 25 页

项目编码	030408007001	项目名称		控制电缆头				计量单位		个		综合单价		96.61	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
CD1032	控制电缆头制作安装 芯数 6芯以内	个	1.0000	27.63	31.19	0.00	38.17	10.55	27.43	7.58	2.8	0.77	0.00	0.00	96.61
合 计				27.63	31.19	0.00	-	10.55	-	7.58	-	0.77	0.00	0.00	96.61
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
电工综合工					工日	0.2210	125.00		125.00		0.00		27.63		
2. 材 料															
(1) 计价材料															
三色塑料带20mm×40m					m	0.2000	0.43		0.43		0.00		0.09		
白布					m2	0.2000	5.78		5.78		0.00		1.16		
焊锡丝综合					kg	0.1000	43.55		43.55		0.00		4.36		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：安装工程

第 17 页 共 25 页

焊锡膏	kg	0.0200	51.80	51.80	0.00	1.04	
电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.1000	2.71	2.71	0.00	0.27	
塑料软管D5	m	0.0400	0.23	0.23	0.00	0.01	
固定卡子Φ40	个	1.0300	2.14	2.14	0.00	2.20	
套管KT2型	个	1.0500	7.69	7.69	0.00	8.07	
尼龙扎带综合	根	10.0000	0.12	0.12	0.00	1.20	
镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.1400	66.67	66.67	0.00	9.33	
铜接线端子DT-16	个	1.0200	2.56	2.56	0.00	2.61	
端子号牌	个	5.0000	0.17	0.17	0.00	0.85	
(2) 其他材料费							
3. 机 械							
(1) 机上人工							
(2) 燃油动力费							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：安装工程

项目编码	030904008001	项目名称		防火门控制模块					计量单位		个		综合单价		326.13	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
CJ0204	控制模块安装 单输入	只	1.0000	129.60	5.73	0.81	26.13	34.08	22.69	29.59	2.8	3.65	0.00	0.00	326.13	
合 计				129.60	5.73	0.81	-	34.08	-	29.59	-	3.65	0.00	0.00	326.13	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
智能化综合工					工日	0.9600	135.00		135.00		0.00		129.60			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
尼龙线卡					个	4.0000	0.03		0.03		0.00		0.12			
镀锌螺钉M2~5×4~50					个	2.0400	0.04		0.04		0.00		0.08			
尼龙扎带L100~150					根	2.0000	0.56		0.56		0.00		1.12			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称: 安装工程

第 19 页 共 25 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：安装工程

第 20 页 共 25 页

项目编码	030503004001	项目名称		卷帘门控制箱					计量单位		套		综合单价		845.33	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
CD0336	成套配电箱安装 悬 挂嵌入式 半周长 (m 以内) 0.5	台	1.0000	74.38	15.66	0.00	38.17	28.39	27.43	20.40	2.8	2.08	0.00	0.00	845.33	
合 计				74.38	15.66	0.00	-	28.39	-	20.40	-	2.08	0.00	0.00	845.33	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
电工综合工					工日	0.5950	125.00		125.00		0.00		74.38			
2.材 料																
(1) 计价材料																
棉纱					kg	0.0800	9.64		9.64		0.00		0.77			
松香焊锡丝综合					m	0.0500	0.85		0.85		0.00		0.04			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：安装工程

第 22 页 共 25 页

项目编码	080903022001	项目名称		防火卷帘门调试					计量单位		处		综合单价		82.06	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1+3)×(4)	6 费率(%)	7 (1+3)×(6)	8 费率(%)	9 (1+3)×(8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9+10+11	
借GL0295	防火控制装置调试 防火卷帘门	点	1.0000	36.32	0.70	5.29	34.67	14.43	22.56	9.39	2.8	1.17	0.00	0.00	82.06	
合 计				36.32	0.70	5.29	-	14.43	-	9.39	-	1.17	0.00	0.00	82.06	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
智能化综合工					工日	0.2690	135.00		135.00		0.00		36.32			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
灯泡					个	0.3090	1.71		1.71		0.00		0.53			
铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-1.5mm2					m	0.2360	0.71		0.71		0.00		0.17			
(2) 其他材料费																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：安装工程

项目编码	030905001001	项目名称		消防报警系统调试					计量单位		系统		综合单价		2859.91	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
CJ0256	自动报警系统调试 64点以下	系统	1.0000	1317.33	64.62	128.23	26.13	377.72	22.69	328.00	2.8	40.48	0.00	0.00	2859.91	
合 计				1317.33	64.62	128.23	-	377.72	-	328.00	-	40.48	0.00	0.00	2859.91	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
智能化综合工					工日	9.7580	135.00		135.00		0.00		1317.33			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	5.6000	2.71		2.71		0.00		15.18			
阻燃聚氯乙烯导线BV1.0mm2					m	15.2700	0.65		0.65		0.00		9.93			
打印纸132-1					箱	0.0500	362.40		362.40		0.00		18.12			

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	其他项目税金	增值税+附加税+环境保护税		
1.1	增值税	其他项目合计	9	
1.2	附加税	增值税	12	
1.3	环境保护税	按实计算		
合计				